ประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก(จากนานายอาสา มุ่งฝอยกลาง-ลำห้วยอีสานเขียว) หมู่ที่ 5

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกลึง หมู่ที่ 5 ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง 670.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานกรุยทาง ถางป่า	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	-ขนาดเบา	2,479.00	ตร.ม.	-	-	1.60	3,966.40	3,966.40	
	-ขนาดกลาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	-ขนาดหนัก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	งานวัสดุรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	-วัสดุคัดเลือก (ดิน) (ลบ.ม.แน่น)	1,447.00	ลบ.ม.	77.86	112,663.42	-	-	112,663.42	
	-วัสดุคัดเลือก (ลูกรัง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	-วัสดุคัดเลือก (ทราย)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	-วัสดุคัดเลือก (หินคลุก+ซีเมนต์)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3	งานพื้นทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	-วัสดุคัดเลือก (ลูกรัง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	-วัสดุคัดเลือก (ทราย)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	-หินคลุก (ลบ.ม.แน่น)	316.00	ลบ.ม.	629.00	198,764.00	-	-	198,764.00	
4	งานไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	-วัสดุคัดเลือก (ดิน)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	-วัสดุคัดเลือก (ลูกรัง)		ลบ.ม.	-					
	-วัสดุคัดเลือก (ลูกรัง+ทราย)		ลบ.ม.	-					
	-หินคลุก		ลบ.ม.	-					
	รวมทั้งสิ้น				311,427.42		3,966.40	315,393.82	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายจักกฤษณ์ แพทย์กลาง)

นายช่างโยธา