ประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนดิน (จากบ้านนายธนพงษ์ ขอกลาง-นานายวิชัย แพรวกลาง) หมู่ที่ 11

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 11 ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง 600.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.60 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานกรุยทาง ถางป่า	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	-ขนาดเบา	2,520.00	ตร.ม.	-	-	1.60	4,032.00	4,032.00	
	-ขนาดกลาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	-ขนาดหนัก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	งานวัสดุรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	-วัสดุคัดเลือก (ดิน) (ลบ.ม.แน่น)	1,296.00	ลบ.ม.	77.86	100,906.56	-	-	100,906.56	
	-วัสดุคัดเลือก (ลูกรัง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	-วัสดุคัดเลือก (ทราย)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	-วัสดุคัดเลือก (หินคลุก+ซีเมนต์)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3	งานพื้นทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	-วัสดุคัดเลือก (ลูกรัง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	-วัสดุคัดเลือก (ทราย)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	-หินคลุก (ลบ.ม.แน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
4	งานไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	-วัสดุคัดเลือก (ดิน)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	-วัสดุคัดเลือก (ลูกรัง)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	-วัสดุคัดเลือก (ลูกรัง+ทราย)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	-หินคลุก		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	รวมทั้งสิ้น				100,906.56		4,032.00	104,938.56	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายจักกฤษณ์ แพทย์กลาง)

นายช่างโยธา