ประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก(จากนานางบุญเหลือ เผยฤทัย-ห้วยอีสานเขียว) หมู่ที่ 7

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระพระ หมู่ที่ 7 ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง 800.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.10 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานกรุยทาง ถางป่า	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	-ขนาดเบา	2,160.00	ตร.ม.	-	-	1.60	3,456.00	3,456.00	
	-ขนาดกลาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	-ขนาดหนัก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	งานวัสดุรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	-วัสดุคัดเลือก (ดิน) (ลบ.ม.แน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	-วัสดุคัดเลือก (ลูกรัง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	-วัสดุคัดเลือก (ทราย)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	-วัสดุคัดเลือก (หินคลุก+ซีเมนต์)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3	งานพื้นทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	-วัสดุคัดเลือก (ลูกรัง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	-วัสดุคัดเลือก (ทราย)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	-หินคลุก (ลบ.ม.แน่น)	208.00	ลบ.ม.	629.00	130,832.00	-	-	130,832.00	
4	งานไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	-วัสดุคัดเลือก (ดิน)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	-วัสดุคัดเลือก (ลูกรัง)		ลบ.ม.	-					
	-วัสดุคัดเลือก (ลูกรัง+ทราย)		ลบ.ม.	-					
	-หินคลุก		ลบ.ม.	-					
	รวมทั้งสิ้น				130,832.00		3,456.00	134,288.00	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายจักกฤษณ์ แพทย์กลาง)

นายช่างโยธา